

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Топлоизолация на външни ограждащи стени и подмяна на дограма на корпус А на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов", ул. "Латинка" №11, район "Изгрев" - СО

КОД	ОПИСАНИЕ	К-ВО	МЯРКА
	ОБЩО АРХИТЕКТУРНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ		
	I. Полагане на топлоизолация по фасади		
1	Доставка, монтаж и демонтаж скеле	3600,00	м2
2	Очукване на компрометирана мазилка и /или бучарда, включително обезпращане на очуканата повърхност и грундиране със заздравяващ грунд или циментов шприц, натоварване и извозване на отпадъците и възстановяване на основата с хастарна мазилка	230,00	м2
3	Направа на топлоизолация от EPS с дебелина 10см. по фасади, с коеф. На топлопроводност=0,033W/mK, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка –по стени тип № 1, вкл. изграждане на негорими ивици от минерална вата и очукване и възстановяване на компрометираната мазилка. Демонтаж и монтаж на съществуващите водосточни тръби. Демонтаж и монтаж на съществуващите метални решетки.	2600,00	м2
4	Обръщане около отвори с EPS с деб.2см. , с коеф. на топлопроводност=0,033W/mK, /при сутеренните отвори и цокъла – XPS с коеф. На топлопроводност=0,033W/mK/ интегрирани ъглопротектори, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка.	2234,00	м
5	Направа на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см. коефициент на топлопроводност на материала $\lambda=0,031 \text{ W/mK}$ по стени тип № 2 /цокъла на сградата, при сутеренни стени граничещи с външен въздух/, 2 тераколови шпакловки, стъклофибърна мрежа и минерална мазилка – мозаечна, вкл. демонтаж и монтаж на съществуващите метални решетки и капаци по фасадни отвори	160,00	м2
6	Направа на топлоизолация от XPS с дебелина 10см. по еркерни участъци, с коеф. На топлопроводност=0,033W/mK, 2 тераколови шпакловки стъклофибърна мрежа и структурна мазилка , вкл. водооткапаващи профили по периферията	23,00	м
7	Доставка и монтаж на защитни подпрозоречни первази, вкл. демонтаж на старите съществуващи поли	560,00	м
8	Натоварване и извозване на отпадъци	100,00	м3
	II. Дограма		
9	Демонтаж на стара дограма, вкл. демонтаж на метални решетки или капаци, вкл натоварване и извозване на ненужната дограма	25,00	м2
10	Доставка и монтаж на фасадна дограма - входни врати, витрини и прозорци, вкл. Обръщане на отворите от вътрешната страна и боя, а отвън монтаж на подпрозоречни первази и демонтираните решетки.	25,00	м2