

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**165 ЦДГ „ЛАТИНКА“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЧАРЛЗ ДАРВИН“ № 16**

	бр.	количество
ВИДЕОДИАГНОСТИКА		
Заснемане на една права /точка на заснемане/	7 бр.	51м
САНИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА		
Точково саниране	бр. според диагностиката	
Линейно саниране	М според диагностика	
УСИЛВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА И ФУНДАМЕНТИ		
СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО		
ВЪТРЕШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ		
Изчукване на стенна замазка		35 м ²
Полимерна мрежа		28 м ²
PVC анкери ф6х50	250 бр.	
Гипсова мазилка		35 м ²
Боядисване двукратно с латекс		35 м ²
Изкъртване на подова настилка		25.5 м ²
Циментова замазка /според наклона/		25.5 м ²
Лепене на плочки теракота		25.5 м ²
ВЪНШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ		
Демонтаж на тротоарни плочки		112.5 м ²
Изгребване на баластра		50.6 м ³
Насип от трошен камък		33.75 м ³
Пясъчна възглавница		11.25 м ³

Тротоарни плочки на цименто-пясъчни разтвор		112.5 м ²
ИНЖЕКЦИОННИ МИКРОПИЛОТИ /ИМП/ - 18 БР.		
Пробив на бетонова настилка	11 бр.х 0.10 м	1.1 м
Сондиране за ИМП	18 бр. х 4 м	72 м
Монтаж на периферни тръби ф48/3 за външни ИМП	18 бр. х 4 м	72 м
Интербали за инжектиране през 33 см	18 бр х 6 инт. = 100 бр.	
Разход на цимент при активна зона на инжектиране 2м	145 кг/м х 2м х 18 бр = 5220 кг	
ЗАЗДРАВИТЕЛНО-УПЛЪТНИТЕЛНИ ИНЖЕКЦИИ /ЗИ/ - 46 БР.		
Пробиване на бетонова настилка	46 бр х 0.10 м = 4.6 м	
ЗИ /1-16/	16 бр. х 1.5 м = 24 м	
Етапи на инжектиране през 0.3 м за ЗИ /1-16/	16 бр. х 5 етапа = 80 етапа	
ЗИ /17-21/	5 бр. х 2 м = 10 м	
Етапи на инжектиране през 0.4 м за ЗИ /17-21/	5 бр. х 5 етапа = 25 етапа	
ЗИ /31-46/	16 бр. х 2 м. = 32 м.	
Етапи на инжектиране през 0.4 м за ЗИ /31-46/	16 бр. х 5 етапа = 80 етапа	
ЗИ /22-30/	9 бр. х 2 м. = 18 м.	
Етапи на инжектиране през 0.5 м за ЗИ /22-30/	9 бр. х 5 етапа = 36 етапа	
Разход на цимент за уплътнителни инжекции	130 кг/м х 84 м. = 10 920 кг	