

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**  
**165 ЦДГ „ЛАТИНКА“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЧАРЛЗ ДАРВИН“ № 16**

	бр.	количество
<b>ВИДЕОДИАГНОСТИКА</b>		
Заснемане на една права /точка на заснемане/	7 бр.	51м
<b>САНИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА</b>		
Точково санирање	бр. според диагностиката	
Линейно санирање	М според диагностика	
<b>УСИЛВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА И ФУНДАМЕНТИ</b>		
<b>СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО</b>		
<b>ВЪТРЕШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ</b>		
Изсушване на стенна замазка		35 м <sup>2</sup>
Полномерна мрежа		28 м <sup>2</sup>
РУС анкери ф6x50	250 бр.	
Гипсова мазилка		35 м <sup>2</sup>
Боддисване двукратно с лепене		35 м <sup>2</sup>
Извъртане на подова настълка		25.5 м <sup>2</sup>
Циментова замазка /според наклона/		25.5 м <sup>2</sup>
Лепене на плочки теракота		25.5 м <sup>2</sup>
<b>ВЪНШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ</b>		
Демонтаж на тротоарни плочки		112.5 м <sup>2</sup>
Изгребване на баластра		50.6 м <sup>3</sup>
Насип от трошен камък		33.75 м <sup>3</sup>
Пясъчна възглавница		11.25 м <sup>3</sup>



Тротуарни плочки на шименто-пясъчни разтвор		112.5 м <sup>2</sup>
<b>ИНЖЕКЦИОННИ МИКРОПИЛОТИ /ИМП/ - 18 БР.</b>		
Пробив на бетонова настилка	11 бр. x 0.10 м	1.1 м
Сондиране за ИМП	18 бр. x 4 м	72 м
Монтаж на периферни тръби ф48/3 за външни ИМП	18 бр. x 4 м	72 м
Интервали за инжектиране през 33 см	18 бр. x 6 инт. = 100 бр.	
Разход на шимент при активна зона на инжектиране 2м	145 кг/м x 2м x 18 бр = 5220 кг	
<b>ЗАЗДРАВТЕЛНО-УПЪЛЪТНИТЕЛНИ ИНЖЕКЦИИ /ЗИ/ - 46 БР.</b>		
Пробиване на бетонова настилка	46 бр. x 0.10 м = 4.6 м	
ЗИ /1-16/	16 бр. x 1.5 м = 24 м	
Етапи на инжектиране през 0.3 м за ЗИ /1-16/	16 бр. x 5 етапа = 80 етапа	
ЗИ /17-21/	5 бр. x 2 м = 10 м	
Етапи на инжектиране през 0.4 м за ЗИ /17-21/	5 бр. x 5 етапа = 25 етапа	
ЗИ /31-46/	16 бр. x 2 м. = 32 м.	
Етапи на инжектиране през 0.4 м за ЗИ /31-46/	16 бр. x 5 етапа = 80 етапа	
ЗИ /22-30/	9 бр. x 2 м. = 18 м.	
Етапи на инжектиране през 0.5 м за ЗИ /22-30/	9 бр. x 5 етапа = 36 етапа	
Разход на шимент за уплътителни инжекции	130 кг/м x 84 м. = 10 920 кг	



ЦДГ № 165 „Латинка“ в ж.к. „Изток“  
/наименование на обекта/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЩА СТОЙНОСТ: 88 700 лв. осемдесет и осем хиляди и седемстотин лева **без ДДС.**  
/словом/

ОБЩА СТОЙНОСТ: 106 440 лв. сто и шест хиляди четиристотин и четиридесет лева **с ДДС.**  
/словом/

Дата 27.07.2015 г.

Подпис и печат



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "Бизнес Строй Консулт" ЕООД  
*/кампанованис на кандидата/*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка: **Извършване на СМР на ЦДГ № 165 „Латинка“ - ремонтно-укрепителни работи за възстановяване и подобряване на общото състояние на ЦДГ № 165 „Латинка“ в ж.к. „Изток“**, съобразно с документацията за участие, проекта и направения оглед.

1. Срок за изпълнение на настоящата поръчка:

25 дни / двадесет и пет / дни.

2. Неустойки при забавяне:

75 % / седемдесет и пет процента / %.

3. Гаранционен срок: Съгласно НАРЕДБА №2 ОТ 31 ЮЛИ 2003г.

Дата: 27.07.2015г.

Подпис и печат:

