

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: ДГ № 165 "Латинка", ул. "Чарлз Дарвин" №19, район "Изгрев" - СО

КОД	ОПИСАНИЕ	К-ВО	МЯРКА
	ОБЩО АРХИТЕКТУРНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ		
	I. Полагане на топлоизолация по фасади		
	Доставка, монтаж и демонтаж скеле	500,00	м2
1	Полагане на топлоизолация с EPS 10 см на лепилен разтвор / дюбелиране на топ-ция, шпакловка на топ-ция, грундиране по шпакловка, полагане на стъклотекстилна мрежа и ъгли с мрежа, полагане на фасадна силикатна мазилка/	495,00	м2
2	Полагане на топлоизолация с XPS 10 см на лепилен разтвор по цокъл / дюбелиране на топ-ция, шпакловка на топ-ция, грундиране по шпакловка, полагане на стъклотекстилна мрежа и ъгли с мрежа, полагане на фасадна силикатна мазилка/	65,00	м2
3	Полагане на топлоизолация по прозорци и врати 2 см	430,00	м
4	Полагане на водооткапи	99,00	м
5	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази	175,00	м
	II. Полагане на топлоизолация на покривна плоча		
1	Пароизолационно фолио, върху стб. плоча	380,00	м2
2	Полагане на топлоизолационен пласт XPS - с дебелина 10см.	380,00	м2
3	Полагане на циментова замазка със средна дебелина 5 см	380,00	м2
4	Полагане на 2 пласта рулонна хидроизолация на битумно лепило	380,00	м2
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	30,00	м3
	III. Мълниезащита		
1	Инсталации - мълниезащита	1,00	бр.