

ДЗЗД „СИТИ ГРУП КОЕМ“

Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 41“

Количествена сметка по окрупнени показатели към офертата

№ по ред	Описане на видовете дейности	Ед. мярка	К-во
Част Архитектурна			
Дейност 1	ЕЕМ1 - Топлинно изолиране на външни стени		
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	6750,00
2	Демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по фасадни стени	м2	699,05
3	Демонтаж и обратен монтаж външни тела климатици	бр.	25,00
4	Почистване и възстановяване основа преди полагане на нова топлоизолация	м2	3650,00
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, $\delta= 10$ cm и с коеф. На топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	м2	3650,00
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от твърда минерална вата с $\delta= 10$ cm за осигуряване противопожарни ивици по фасади	м2	642,10
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати с широчина до 30 cm (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	м	3035,02
8	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени и страници на врати и прозорци, включително грундиране	м2	5202,61
9	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, $\delta= 10$ cm и с коеф. На топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени (борд на вентилируем покрив)	м2	755,00
10	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени (борд на вентилируем покрив), включително грундиране	м2	755,00
Дейност 2	ЕЕМ2 - Подмяна на съществуващата дограма с PVC стъклопакет		
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма по апартаменти и общи части, вкл первази и щори	м2	506,89
2	Демонтаж и монтаж решетки и щори	бр	30,00
3	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване $\leq 1,40$ W/m ² K, петкамерна - по спецификация (по апартаменти и общи части)	м2	464,29
4	Демонтаж съществуващи външни входни врати	м2	16,00
5	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини за блок, остъклени със стъклопакет с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване $\leq 1,70$ W/m ² K - страници до входна врата	м2	11,09

6	Доставка и монтаж на метална плътна входна врата с топлоизолация за блок и горно остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване $\leq 2,20$ W/m ² K - входна врата	бр	1,00
7	Доставка и монтаж на плътна метална врата	м2	1,80
8	Доставка и монтаж на плътни метални врати - сервизни помещения на сутеренно ниво, общи помещения стълбищна клетка и изход покрив	м ²	31,51
9	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финашен слой) - (по апартаменти, тераси и общи части)	м	1155,85
10	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 35 cm	м	801,00
11	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	138,30
12	Обработка и финашно покритие открити тераси	м2	400,00
13	Шпакловане и боядисване от вътрешна страна около нова дограма и тераси	м2	600,00
Дейност 3	ЕЕМ3 - Топлинно изолиране на под		
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta=6$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,03$ W/mK (вкл. ленило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)	м ²	113,09
2	Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране	м ²	113,09
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta=10$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,03$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери	м ²	143,99
4	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери, включително грундиране	м ²	143,99
Дейност 4	A1- Възстановяване на покрив		
1	Демонтаж на стара хидроизолация, почистване основа и подготовка за нова изолация	м2	682,00
2	Доставка и полагане на хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова, с 1 пласт армировка в/у покривната плоча на основен покрив и съп. работи	м2	682,00
3	Демонтаж стари ламаринени обшивки покрив	м2	260,00
4	Възстановяване ламаринени обшивки покрив, вкл. около комини и отдушници, вкл. оформяне борд	м2	260,00
Дейност 5	A2- Възстановяване финални покрития в общи части		
1	Изкърпване стълбищна клетка и сутерен	м2	150,00
2	Боядисване с латекс стени и тавани стълбищна клетка	м2	1880,00
3	Измазване комин, маш.помещение и др. елементи покрив	м2	160,00
4	Боядисване с блажна боя столарски елементи общи части	м2	80,00
5	Боядисване с блажна боя метални елементи общи части	м2	130,00
6	Събиране, натоварване и транспорт отпадъци	м3	30,00
	Част Конструктивна		
Дейност 6	K1 - Възстановяване балконски парапети по фасади, компрометирани връзки и бетоново покритие оголена армировка		
1	Възстановяване балконски парапети по фасади	бр.	136,00
2	Допълнителни укрепващи връзки по парапетите	бр.	136,00

3	Възстановяване бетоново покритие оголена армировка	м2	30,00
Дейност 7	КЗ - Възстановяване тротоарни настилки		
1	Корекция на вертикалната планировка в зоната пред изхода на аварийното стълбище	м2	28,00
2	Репариране на компрометирани тротоарни настилки	м2	60,00
	Част: Електро		
Дейност 8	Е1- Подмяна освет. тела в общи части и възстановяване освет. инсталация в сутерен		
1	Ново осветително тяло ЕЕК с вграден датчик за движение и осветеност, IP20;	бр	82,00
2	Ново осветително тяло ЕЕК с вграден датчик за движение и осветеност, IP44-вход, предверие;	бр	3,00
3	Възстановяване разпределителна кутия в общи части	бр.	10,00
4	Възстановяване осветителна инсталация сутерен и общи части	бр	1,00
5	Подмяна автом. прекъсвач стълбищно осветление	бр	1,00
6	Проверка за наличие заземление ел. табла	бр.	3,00
7	Направа кабелна кутия за кабели слаботокова инсталация	м	80,00
Дейност 9	ЕЗ- Възстановяване мълниезащитна инсталация и заземяване		
1	Демонтаж съществуваща мълниезащитна покрив	м2	370,08
2	Изграждане нова мълниезащитна инсталация с активен мълниеприемник с изпреварващо действие	бр	1,00
3	Възстановяване спусъци фасади към мълниезащитна инсталация с прилежащи елементи	бр	2,00
4	Изкуствен заземител	к-кт	2,00
5	Протокол за измерване преходно съпротивление на заземител	бр	2,00
Дейност 10	Част: ВиК		
1	Осигуряване на водопрпускливостта на воронката в английския двор	бр	1,00
2	Възстановяване на воронките и покривното отводняване	к-кт	1,00
3	Изграждане на водопроводен клон захранващ пожарните кранове с подцинковани тръби ф 2“.	к-кт	1,00
4	Възстановяване пожарни кранове ф2“ в касети и оборудването им с плангове и струйници.	к-кт	18,00
	Част: ОВиК		
Дейност 11	ОВиК -Ревизия инсталация по част „ОВиК“, възстановяване елементи вентилация покрив и сутерен		
1	Монтаж на въздуховоди и шапки на отдушници на покрива на сградата.	бр	16,00
2	Ревизия отоплителна инсталация сутерен и възстановяване на липсващата изолация с нова изолация	к-кт	1,00
3	Ревизия съществуваща арматура	к-кт	1,00
4	Възстановяване вентилациите на стълбищна клетка и асансьорни шахти	бр	3,00



ДАТА: 20.03.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Геоργи Касабов

Представяващ ДЗД „СИТИ ГРУП КОЕМ“